



CONTEXTE

- Rivière salmonicole
- Largeur du lit mineur : 5 à 6 m
- Ouvrage appartenant au SITNA
- Difficulté de gestions des vannes en période de crue
- Obstacle à la continuité écologique

OBJECTIFS

- Restauration de la continuité écologique au droit de l'ouvrage
- Amélioration des conditions d'écoulement
- Préserver les banquettes d'hélophytes qui se créent naturellement



SUPPRESSION DE VANNES SUR L'ARNISON À COLLONGES-ET-PREMIÈRES

2018, L'Arnison (FRDR11305 ; ROE 64839)

RÉALISATION

- Suppression des vannes
- Création d'une échancrure

Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Travaux
Syndicat Tille, Norges et Arnison	Syndicat Tille, Norges et Arnison	Désertot

MONTANT TOTAL

2 380 € TTC

- Étude et diagnostic en régie
- Travaux : 2 380 € TTC

PLAN DE FINANCEMENT

